Forslag fra Bestyrelsen til generalforsamlingen 2026 i Skærum Vandværk

Vedrørende montering af kontrollerbar kontraventil i forbindelse med udskiftning af vandmålere

I forbindelse med den kommende udskiftning af vandmålere gør bestyrelsen opmærksom på, at der i henhold til gældende regler (BEK nr. 1399 af 12/12/2019 samt DS/EN 1717, jf. note 1) skal være monteret en **kontrollerbar kontraventil** på installationen.
Formålet med kontraventilen er at forhindre tilbageløb af vand og dermed reducere risikoen for forurening af drikkevandet.
Når vandmålerne udskiftes, er vandværket forpligtet til at gøre den enkelte husejer opmærksom på, hvis der **ikke** er monteret en kontrollerbar kontraventil, og at dette forhold skal bringes i orden.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager stilling til én af følgende tre modeller:

1. **Husejeren informeres og sørger selv for løsningen**
   Den enkelte husejer orienteres om kravet og anmodes om selv at få monteret en kontrollerbar kontraventil ved autoriseret VVS-installatør.
2. **Vandværket koordinerer, husejeren betaler direkte**
   Bestyrelsen indgår aftale med en autoriseret VVS-installatør om montering af kontraventilen. Den enkelte husejer afregner udgiften direkte med VVS-installatøren.
3. **Trinvist fælles projekt finansieret via takstbladet**
   Bestyrelsen gennemfører over en årrække montering af kontrollerbare kontraventiler hos forbrugerne. Udgiften indarbejdes i vandværkets takstblad, så omkostningen fordeles over tid for den enkelte husejer.

Bestyrelsen anbefaler model 3, da den sikrer en ensartet og korrekt løsning hos alle forbrugere udført af autoriseret VVS-installatør. Samtidig fordeles udgiften over tid via takstbladet, hvilket giver en mere fair og økonomisk skånsom løsning for den enkelte husejer. Modellen gør det muligt at koordinere arbejdet med udskiftning af vandmålere. Det giver en mere effektiv proces og færre gener for forbrugerne. Modellen sikrer på sigt, at alle installationer lever op til gældende krav og beskytter vandkvaliteten.

Uanset hvilken model der vedtages, gælder det, at **ejerskab og ansvar for kontraventilen overgår til husejeren**, jf. note 2.

Note 1 - *Kilde: www. retsinfo.dk*

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Kapitel 21

Vand

Sikring af vandkvalitet

§ 407. Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand, vand fra brandslukningsanlæg og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.

Stk. 2. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, f.eks. fra svigtende tilbagestrømningssikringer, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

Stk. 3. Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.

§ 419. Drift og vedligehold af vandinstallationer skal ske, så de til enhver tid overholder bestemmelserne i §§ 404-418.

Stk. 2. Vedligehold af tilbagestrømningssikringer skal ske i overensstemmelse med DS/EN 806-5 Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 5: Drift og vedligehold eller på en anden måde, som på tilsvarende vis sikrer, at funktionen af tilbagestrømningssikringerne er opretholdt.

Note 2 - *Kilde: www. danskevv.dk*